

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ση Παιδικών Σταθμών
Τμήμα Συντήρησης & Αυτεπιστασίας
Ταχ. Δ/ση: Σαμου 95
Ταχ. Κώδικας: 104 40 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Α. Μαντζουράνης
Τηλ.: 210-8222671
e-mail: tech.support@dbda.gr

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ υδραυλικών ειδών, για τις ανάγκες
των Παιδικών Σταθμών και των κτηρίων του Δ.Β.Α.
προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2022

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Οι τεχνικές περιγραφές – Ενδεικτικός προϋπολογισμός αφορούν την προμήθεια υδραυλικών ειδών για τις αναγκαίες επισκευές των Παιδικών Σταθμών και των κτηρίων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2022.

Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να καταθέσουν (επί ποινή αποκλεισμού) πίνακα με τον αύξοντα αριθμό του άρθρου και την περιγραφή του προσφερόμενου είδους, την συγκεκριμένη εμπορική ονομασία του είδους και την εταιρεία παραγωγής του για όλα τα άρθρα που συμμετέχουν καθώς και **prospectus** με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων για τα άρθρα **1,2,3,4,5,6,7,8,9**

Η παράδοση των υλικών θα γίνει τμηματικά στους χώρους που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία. Ως χρόνος παράδοσης των υλικών ορίζεται το χρονικό διάστημα των (30) τριάντα ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της σχετικής σύμβασης, ημερομηνία ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ.

Κάθε βλάβη ή ελάττωμα που θα παρατηρηθεί κατά τον έλεγχο των υλικών και που θα οφείλεται στην κακή ποιότητά τους θα πρέπει να αποκαθίσταται από τον προμηθευτή αυθημερόν, ή τουλάχιστον την επόμενη ημέρα αφότου ειδοποιηθεί από το ΔΒΑ.

Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός για την εν λόγω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των **#9.932,40€# (εννιά χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα δύο ευρώ και σαράντα λεπτών)** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον **Φ.30 της Δ/σης 15 Κ.Α. 6661.004 «Προμήθεια υδραυλικών ειδών»** προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2022.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΔΑΠΑΝΗ	ΦΠΑ 24%	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α.
1	ΑΝΤΛΙΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ ΙΝΟΧ 900WATT ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΜΑΡΚΑΣ TOTAL (ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)	TEM.	4	80,00	320,00	76,80	396,80
2	ΑΝΤΛΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ ΜΕ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟ ΚΟΠΤΗΡΑ 1,50 HP- ΜΑΡΚΑΣ LEO GROUP (ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)	TEM.	6	190,00	1140,00	273,60	1413,60
3	ΑΝΤΛΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ ΜΕ ΚΟΠΤΗΡΑ 600 WATT ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ (ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΔΕΚΑΝΗ ΤΟΥΛΑΛΕΤΑΣ) ΤΥΠΟΥ WILO HISEWLIFT	TEM.	2	440,00	880,00	211,20	1091,20
4	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΜΑΡΚΑΣ FAR (ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)	TEM.	20	35,00	700,00	168,00	868,00

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΔΑΠΑΝΗ	ΦΠΑ 24%	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α.
5	ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΠΥΡΩΜΑΤΩΝ ΠΟΛΤΟΣ 236ml Α-ΜΕΡΙΚΗΣ	TEM.	15	8,00	120,00	28,80	148,80
6	ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ½ ΙΣΙΑ (CΙΜ ΙΤΑΛΙΑΣ) ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	TEM.	30	6,00	180,00	43,20	223,20
7	ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ Φ125 ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ SPESIAL B.T. ΤΥΠΟΥ FASORPLAST (ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)	TEM.	40	3,50	140,00	33,60	173,60
8	ΓΩΝΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ FASORPLAST (ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)	TEM.	5	4,00	20,00	4,80	24,80
9	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΜΟΝΗ ΠΑΛΑΙΟΥ VIOSPIRAL GALAXY (ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)	TEM.	30	24,00	720,00	172,80	892,80
10	ΡΑΚΟΡ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΓΙΑ ΣΙΔΕΡΟΣΩΛΗΝΑ ½ ΑΡΣ.	TEM.	10	10,00	100,00	24,00	124,00
11	ΣΩΛΗΝΑ ΣΠΙΡΑΛ 1'' ΤΥΠΟΥ ΝΕΡΟΣΩΛ B.T. (ΣΕ ΚΟΥΛΟΥΡΑ 50 ΜΕΤΡΩΝ)	TEM.	1	80,00	80,00	19,20	99,20
12	ΣΩΛΗΝΑ ΣΠΙΡΑΛ 1 1/4'' ΤΥΠΟΥ ΝΕΡΟΣΩΛ B.T. (ΣΕ ΚΟΥΛΟΥΡΑ 50 ΜΕΤΡΩΝ)	TEM.	2	90,00	180,00	43,20	223,20
13	ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ PVC Φ125 B.T. FASORPLAST ΛΕΥΚΟΣ (ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) (3 ΜΕΤΡΩΝ)	TEM.	10	13,70	137,00	32,88	169,88
14	ΣΩΛΗΝΑ Φ40 ΛΕΥΚΟΣ PVC ΤΥΠΟΥ FASORPLAST (3 ΜΕΤΡΩΝ) 6ΑΤ B.T.	TEM.	10	5,00	50,00	12,00	62,00
15	ΣΩΛΗΝΑ Φ100 ΛΕΥΚΟΣ PVC ΤΥΠΟΥ FASORPLAST (3 ΜΕΤΡΩΝ) 6ΑΤ B.T.	TEM.	30	14,00	420,00	100,80	520,80
16	ΣΩΛΗΝΑ Φ50 ΛΕΥΚΟΣ PVC ΤΥΠΟΥ FASORPLAST (3 ΜΕΤΡΩΝ) 6ΑΤ B.T.	TEM.	20	7,00	140,00	33,60	173,60
17	ΣΩΛΗΝΑ Φ32 ΛΕΥΚΟΣ PVC ΤΥΠΟΥ FASO (3 ΜΕΤΡΩΝ) 6ΑΤ B. T.	TEM.	6	5,00	30,00	7,20	37,20
18	ΣΩΛΗΝΑΣ Φ75 PVC ΛΕΥΚΟΣ (3 ΜΕΤΡΩΝ) 6ΑΤ B.T.	TEM.	20	12,00	240,00	57,60	297,60
19	ΤΑΠΑ Ρ Ρ Φ40 ΓΙΑ ΣΙΦΩΝΙ ΔΑΠΕΔΟΥ VALSIR (ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)	TEM.	30	0,50	15,00	3,60	18,60
20	ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 22 X 3 16 ΑΤ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΣ ΜΕ ΣΠΙΡΑΛ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Φ29 ΜΠΛΕ (ΣΕ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΤΩΝ 50 ΜΕΤΡΩΝ)	TEM.	2	90,00	180,00	43,20	223,20

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΔΑΠΑΝΗ	ΦΠΑ 24%	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α.
21	ΧΑΛΚΟΣ ΕΠΕΝΔΕΥΜΕΝΟΣ Φ15 X 1 (ΣΕ ΚΟΥΛΟΥΡΑ 50 ΜΕΤΡΩΝ)	ΤΕΜ.	2	320,00	640,00	153,60	793,60
22	ΧΑΛΚΟΣ ΕΠΕΝΔΕΥΜΕΝΟΣ Φ18 X1 (ΣΕ ΚΟΥΛΟΥΡΑ 50 ΜΕΤΡΩΝ)	ΤΕΜ.	1	380,00	380,00	91,20	471,20
23	ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ Φ42 ΕΥΘΥ-ΓΡΑΜΜΗ (3 ΜΕΤΡΩΝ)	ΜΕΤΡΑ	30	20,00	600,00	144,00	744,00
24	ΤΑΡΑΤΣΟΜΟΛΥΒΑ ΙΣΙΑ Φ90X 96	ΤΕΜ.	8	24,00	192,00	46,08	238,08
25	ΤΑΡΑΤΣΟΜΟΛΥΒΑ ΙΣΙΑ Φ70X 76	ΤΕΜ.	4	20,00	80,00	19,20	99,20
26	ΓΩΝΙΑ ΚΑΜΠΥΛΗ 90° Φ100 ΛΕΥΚΗ PVC ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 6ΑΤ	ΤΕΜ.	20	1,80	36,00	8,64	44,64
27	ΓΩΝΙΑ ΚΑΜΠΥΛΗ 45° Φ100 ΛΕΥΚΗ PVC ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Β.Τ	ΤΕΜ.	10	1,80	18,00	4,32	22,32
28	ΓΩΝΙΑ ΚΑΜΠΥΛΗ 45° Φ50 ΛΕΥΚΗ PVC ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Β.Τ	ΤΕΜ.	20	0,80	16,00	3,84	19,84
29	ΓΩΝΙΑ ΚΑΜΠΥΛΗ 45° Φ125 ΛΕΥΚΗ PVC ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Β.Τ	ΤΕΜ.	20	2,60	52,00	12,48	64,48
30	ΓΩΝΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Υ-ΔΡΟΡΡΟΗΣ (ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ 6 X 10 45° ΛΕΥΚΗ) PVC Β.Τ	ΤΕΜ.	20	1,20	24,00	5,76	29,76
31	ΓΩΝΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Υ-ΔΡΟΡΡΟΗΣ (ΠΛΑΤΙΝΗ 6 X 10 45° ΛΕΥΚΗ) PVC Β.Τ	ΤΕΜ.	20	1,20	24,00	5,76	29,76
32	ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ¾ -1/2 ΤΑΧΥ-ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ	ΤΕΜ.	40	1,60	64,00	15,36	79,36
33	ΤΑΦ Φ100 ΛΕΥΚΟ PVC	ΤΕΜ.	10	1,60	16,00	3,84	19,84
34	ΗΜΙΤΑΦ Φ100 ΛΕΥΚΟ PVC	ΤΕΜ.	20	1,80	36,00	8,64	44,64
35	ΤΑΠΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Φ100 ΛΕΥΚΗ PVC	ΤΕΜ.	20	1,20	24,00	5,76	29,76
36	ΤΑΠΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Φ50 ΛΕΥΚΗ PVC	ΤΕΜ.	20	0,80	16,00	3,84	19,84
ΣΥΝΟΛΟ					8.010,00	1.922,40	9.932,40

ΑΘΗΝΑ /09/2022

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
& ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Π.ΓΕΝΤΙΑΗΣ

ΣΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

α/α
Α. ΓΙΟΛΤΖΙΔΟΥ