

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ση Παιδικών Σταθμών
Τμήμα Συντήρησης & Αυτεπιστασίας
Ταχ. Δ/ση: Σαμου 95
Ταχ. Κώδικας: 104 40 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Α. Μαντζουράνης
Τηλ.: 210-8222671
e-mail: tech.support@dbda.gr

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ υδραυλικών ειδών, για τις ανάγκες
των Παιδικών Σταθμών και των κτηρίων του Δ.Β.Α.
προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2022

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Οι τεχνικές περιγραφές – Ενδεικτικός προϋπολογισμός αφορούν την προμήθεια υδραυλικών ειδών για τις αναγκαίες επισκευές των Παιδικών Σταθμών και των κτηρίων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2022.

Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να καταθέσουν (επί ποινή αποκλεισμού) πίνακα με τον αύξοντα αριθμό του άρθρου και την περιγραφή του προσφερόμενου είδους, την συγκεκριμένη εμπορική ονομασία του είδους και την εταιρεία παραγωγής του.

Η παράδοση των υλικών θα γίνει τμηματικά στους χώρους που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία. Ως χρόνος παράδοσης των υλικών ορίζεται το χρονικό διάστημα των (30) τριάντα ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της σχετικής σύμβασης, ημερομηνία ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ.

Κάθε βλάβη ή ελάττωμα που θα παρατηρηθεί κατά τον έλεγχο των υλικών και που θα οφείλεται στην κακή ποιότητά τους θα πρέπει να αποκαθίσταται από τον προμηθευτή αυθημερόν, ή τουλάχιστον την επόμενη ημέρα αφότου ειδοποιηθεί από το ΔΒΑ.

Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός για την εν λόγω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των **#5.652,75# (πέντε χιλιάδων εξακοσίων πενήντα δύο ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών)** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον **Φ.30 της Δ/σης 15 Κ.Α. 6661.004 «Προμήθεια υδραυλικών ειδών»** προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2022.

Α/Α ΑΡΧΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΔΑΠΑΝΗ	ΦΠΑ 24%	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α.
1	ΑΝΤΛΙΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ INOX 900WATT ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ	ΤΕΜ.	4	58,88	235,52	56,52	292,04
2	ΑΝΤΛΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ INOX ΜΕ ΚΟΠΤΗΡΑ 1,50 HP- ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 2''- ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΧΑΛΚΟΥ –ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ 9 ΜΕΤΡΑ- ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ 16 m3	ΤΕΜ.	6	136,29	817,74	196,26	1.014,00

3	ΑΝΤΛΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΟΠΤΗΡΑ 600 WATT ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ (ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ)	TEM.	2	159,68	319,36	76,65	396,01
6	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ (ΤΥΠΟΥ FAR ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)	TEM.	20	24,19	483,80	116,11	599,91
7	ΑΛΟΙΦΗ ΣΠΥΡΩΜΑΤΩΝ ΠΟΛΤΟΣ 236ml ΑΜΕΡΙΚΗΣ	TEM.	15	5,64	84,60	20,30	104,90
9	ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ½ ΙΣΙΑ (C1M ΙΤΑΛΙΑΣ) ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	TEM.	30	4,44	133,20	31,97	165,17
11	ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ Φ125 ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ SPESIAL B.T. ΤΥΠΟΥ FASOPLAST (ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)	TEM.	40	3,50	140,00	33,60	173,60
12	ΓΩΝΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ ΤΥΠΟΥ FASOPLAST	TEM.	5	2,70	13,50	3,24	16,74
40	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΗΠΤΗΡΟΣ ΜΙΑΣ ΟΠΗΣ - ΜΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ(ΤΥΠΟΥ VIOSPIRAL GALAXY) 150mm ΡΟΥΞΟΥΝΙ (προς αντικατάσταση)	TEM.	30	16,90	507,00	121,68	628,68
45	ΡΑΚΟΡ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΣΙΔΕΡΟΣΩΛΗΝΑ ½ ΑΡΣ.	TEM.	10	4,00	40,00	9,60	49,60
51	ΣΩΛΗΝΑ ΣΠΙΡΑΛ 1΄΄ ΤΥΠΟΥ ΝΕΡΟΣΟΛ B.T. (ΣΕ ΚΟΥΛΟΥΡΑ 50 ΜΕΤΡΩΝ)	TEM.	1	56,45	56,45	13,55	70,00
55	ΣΩΛΗΝΑ ΣΠΙΡΑΛ 1 1/4΄΄ ΤΥΠΟΥ ΝΕΡΟΣΟΛ B.T. (ΣΕ ΚΟΥΛΟΥΡΑ 50 ΜΕΤΡΩΝ)	TEM.	2	59,70	119,40	28,66	148,06
59	ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ PVC Φ125 B.T. ΤΥΠΟΥ FASOPLAST ΛΕΥΚΟΣ (ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) (3 ΜΕΤΡΩΝ)	TEM.	10	3,20	32,00	7,68	39,68
61	ΣΩΛΗΝΑ Φ40 ΛΕΥΚΟΣ PVC ΤΥΠΟΥ FASO (3 ΜΕΤΡΩΝ) 6ΑΤ B.T.	TEM.	10	2,50	25,00	6,00	31,00
62	ΣΩΛΗΝΑ Φ100 ΛΕΥΚΟΣ PVC ΤΥΠΟΥ FASO (3 ΜΕΤΡΩΝ) 6ΑΤ B.T.	TEM.	30	7,50	225,00	54,00	279,00

63	ΣΩΛΗΝΑ Φ50 ΛΕΥΚΟΣ PVC ΤΥΠΟΥ FASO (3 ΜΕΤΡΩΝ) 6ΑΤ Β.Τ.	ΤΕΜ.	20	3,20	64,00	15,36	79,36
64	ΣΩΛΗΝΑ Φ32 ΛΕΥΚΟΣ PVC ΤΥΠΟΥ FASO (3 ΜΕΤΡΩΝ) 6ΑΤ Β. Τ.	ΤΕΜ.	6	2,30	13,80	3,31	17,11
65	ΣΩΛΗΝΑΣ Φ75 PVC ΛΕΥΚΟΣ (3 ΜΕΤΡΩΝ) 6ΑΤ Β.Τ.	ΤΕΜ.	20	2,50	50,00	12,00	62,00
75	ΤΑΠΑ Ρ Ρ Φ40 ΤΥΠΟΥ VALSIR (ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)	ΤΕΜ.	30	0,32	9,60	2,30	11,90
77	ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 22 Χ 3 16 ΑΤ ΕΠΕΝΔΕΥΜΕΝΟΣ ΜΕ ΣΠΙΡΑΛ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Φ29 ΜΠΛΕ (ΣΕ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΤΩΝ 50 ΜΕΤΡΩΝ)	ΤΕΜ.	2	60,50	121,00	29,04	150,04
80	ΧΑΛΚΟΣ ΕΠΕΝΔΕΥΜΕΝΟΣ Φ15 Χ 1 (ΣΕ ΚΟΥΛΟΥΡΑ 50 ΜΕΤΡΩΝ)	ΤΕΜ.	2	133,00	266,00	63,84	329,84
81	ΧΑΛΚΟΣ ΕΠΕΝΔΕΥΜΕΝΟΣ Φ18 (ΣΕ ΚΟΥΛΟΥΡΑ 50 ΜΕΤΡΩΝ)	ΤΕΜ.	1	342,70	342,70	82,25	424,95
82	ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ Φ42 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ	ΜΕΤΡΑ	30	15,30	459,00	110,16	569,16
ΣΥΝΟΛΟ:					4.558,67	1.094,08	5.652,75

ΑΘΗΝΑ 22 /06/2022

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Π. ΓΕΝΤΙΔΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
& ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΣΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Ε. ΓΡΑΜΜΕΝΗ